

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段: 何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		何贤纪念医院门诊MDT室装修改造					45503.88
		装饰装修工程					17053.5
		整个项目					17053.5
		拆除部分					109.58
		拆除工程					68.82
1	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆层 2. 饰面材料种类：凿除原有地砖	m2			
2	011606002001	空调室外机铝方通拆除	1. 空调室外机铝方通拆除移位	m2	4.73	14.55	68.82
		余泥渣土场外运输					40.76
3	010103002001	余方弃置		m3	0.4	101.9	40.76
		重新改造部分					16943.92
		楼地面装饰工程					12484.94
4	011103001003	PVC硬橡胶地板	1. 部位：办公室 2. 2mm厚防滑PVC楼面地板，用专用胶粘剂粘贴 3. 3厚自流平 4. 水泥基自流平界面剂 5. 44厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 素水泥浆（掺建筑胶）一道 7. 钢筋混凝土楼板，基层清理	m2	64.56	185.67	11986.86
5	011105004002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层：专用胶剂粘接	m	35.4	14.07	498.08
		墙面工程					2108.77
本页小计							12594.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 何贤纪念医院门诊MDT室装 标段: 何贤纪念医院门诊MDT室装修
改造项目 改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板	m2	36.636	57.56	2108.77
		油漆、涂料、裱糊工程					2350.21
6	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位：内墙面 2. . 原涂料墙面、墙体清扫 3. 打磨修补 4. 刷界面剂（抗碱斯拿水）一遍 5. 满刮两遍耐水腻子砂纸打磨光滑 6. 喷白色涂料一底二面	m2	71.5	32.87	2350.21
		其他装饰工程					
		电气工程					4515.31
		整个项目					4515.31
		电气工程					4515.31
8	030413014001	办公桌电源插座组	1. 名称：办公桌电源插座组 2. 规格：250V 10A 3. 其他：插座组，一个插座组配3个插座	套	20	49.04	980.8
9	030413014002	暗装五孔插座	1. 名称：暗装五孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	5	21.4	107
本页小计							5546.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段: 何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ-3x4 3. 敷设方式：管内敷设 4. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	406.16	4.79	1945.51
11	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：JDG20 4. 敷设方式：暗敷 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	125.49	11.28	1415.53
12	031401001001	脚手架	1. 脚手架	项	1	66.47	66.47
		弱电工程					23155.46
		整个项目					23155.46
		弱电工程					23155.46
13	030501015001	24口网络交换机	1. 名称：24口网络交换机	台	2	1480.85	2961.7
14	030502009002	24口理线器	1. 名称:24口理线器 2. 类别: 电话、网络理线器	架	2	105.22	210.44
15	030502008001	24口配线架	1. 名称:24口配线架	架	2	597.66	1195.32
16	030502004001	跳线	1. 名称:跳线	m	84	7.3	613.2
17	030412002001	线槽100*50	1. 名称:线槽 2. 规格:100*50	m	53	53.02	2810.06
本页小计							11218.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 何贤纪念医院门诊MDT室装 标段: 何贤纪念医院门诊MDT室装修
改造项目 改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030502010001	网络双口插座	1. 名称:网络双口插座 2. 安装方式:h=0.45m 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	21	58.52	1228.92
19	030502002001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:h=0.45m 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	20	29.29	585.8
20	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 型号: Cat.6 UTP 3. 敷设方式: 管内、桥架敷设 4. 其他: 包含交换机到弱电间配线架的跳线	m	1472.2	3.83	5638.53
21	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 型号: Cat.6 5e 3. 敷设方式: 管内、桥架敷设 4. 其他: 包含交换机到弱电间配线架的跳线	m	972.2	3.83	3723.53
本页小计							11176.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 何贤纪念医院门诊MDT室装 标段: 何贤纪念医院门诊MDT室装修
改造项目 改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设方式：暗敷 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	13.98	17.79	248.7
23	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 敷设方式：暗敷 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	39.51	18.98	749.9
24	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 敷设方式：暗敷 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	137.92	21.35	2944.59
25	031401001001	脚手架	1. 脚手架	项	1	244.77	244.77
		给排水工程					779.61
		整个项目					779.61
26	031001008001	给水管 PP-R DN20	1. 材质：塑料给水管PP-R 2. 规格：DN20	m	7.33	19.86	145.57
本页小计							4333.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修
 改造项目 改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		5767.21	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		1589.66	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		820.78	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		139.98	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		127.25	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		165.43	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		388.12	
1.2.2	2	措施实施费用		768.88	
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		208.91	
1.2.2.6.1	011601001002	脚手架		208.91	
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
本页小计				1029.69	

措施项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修
 改造项目 改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程		508.02	
1.2.2.19.1	011601002001	垂直运输		508.02	
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程		51.95	
1.2.2.21.1	011601014001	已完工程及设备保护		51.95	
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		4177.55	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		4177.55	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		712.45	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		647.68	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		841.99	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		1975.43	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
本页小计				4737.52	

措施项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目 标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 何贤纪念医院门诊MDT室装 标段: 何贤纪念医院门诊MDT室装修
修改造项目 修改造项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

标段：何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	1247.94			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费	1.2			穗建协[2018]12号文、穗建造价[2019]53号文
合 计		1249.14			-

增值税计价表

工程名称: 何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目	标段: 何贤纪念医院门诊MDT室装修改造项目
--------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]