建筑 ARCHITECTURE
结构 STRUCTURE
给排水 PLUMBING
暖通 MECHANICAL
电气 ELECTRICAL
弱电 TELECOM
总图 SITE PLAN

室内装修设计说明

一、工程概况：

1. 项目名称：沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目
2. 建设单位：广州市番禺区何贤纪念医院
3. 工程地址：广州市番禺区
4. 项目面积：60.97m²

二、总说明

1. 本施工图的图则之做法、尺寸及物料非设计师与业主同意，不得随意更改图则内容，施工现场的设计变更以设计师相关文件为准。

2. 设计依据：（本装修工程施工及验收严格按照以下国家相关标准进行）

A. 建筑内部装修设计防火规范（GB 50222-2017）
B. 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB 50210-2018）
C. 建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2013）
D. 住宅装饰装修工程施工规范（GB 50327-2019）

3. 装饰工程施工应严格按照国家有关质量验收标准进行。

4. 承造商应及时主动地按本身所制定的工作进度计划于施工期前向甲方提供所有设计要求的一切材料样板（包括所有设计要求的材料，如石料、色板、木饰面线、木板、大小五金、乳胶漆、玻璃 等），并经由设计师审定并签署后方为有效。未经设计师与业主签定同意的样板、材料，承造商不得借故订购及施工。否则，任何籍口造成的工程延误，后果及责任由承造商自负。

5. 承造商施工时，天花灯位的布置、平面插座的布置以室内设计的"天花灯位图"及"平面插座图为准。

6. 水、电、空调的承造，以"水、电、空调"图为准。如室内设计图与现场有较大的矛盾，承造商须于施工前提出问题予以设计师解决。

7. 当水、电、空调等专业设计与装修设计有冲突时，需与设计师商定后方可施工，高层户型水电设计以建筑蓝图为准，若与装修设计有冲突，现场按装修图调整位置或与设计师商定后方可施工。

8. 所有石墙、柱面的开关及插座均须按大样图承造，如无大样，须即知会设计师补图或现场定位；否则,擅自于石墙、柱面开孔，所造成的一切后果，承造商自负。

9. 承造商施工前及施工过程中应清楚地审阅设计图则及其文字说明，并充分了解工程现场状况。如发现问题须于会审图纸时，提交设计师解答（或施工过程中，发现问题，应立即知会设计师解答）。

10. 所有"设计图则"上标示的文字、数字说明，如自身矛盾或与现场有矛盾或施工困难等，承造商应及时向设计师提出,得到解答，并由设计师签署后方可施工。如承造商擅自错误施工，所造成的一切不良后果及经济损失，承造商负责。设计师具有上述问题之正确解答权。上述问题，因对工程质量及进程影响较为重要，承造商须有专业技术人员负责跟进。

11. 水、电、空调配件：所有影响外观性、可观性的配件。水配件：如龙头等；电配件：如插座、 开关等；空调配件：如出风百叶、抽风扇等。均须由室内设计师选定及提供材料样板或由承造商提交样板予设计师确定，再由承造商订购、施工、安装。

12. 五金：除特别标明集采单位外，其它均为承造商提供。承造商需提供样板（或图片），由设计师选定，设计师提供之所有材料仅供参考，施工方应据此再行提供较大的和更为全面的材料样板，以供设计师核准并作为验收的依据。

三、构造说明（图纸特别设计说明除外）

1. 间隔墙

按图所示的间墙尺寸进行调整,确定间墙的完成尺寸符合设计所需,如有任何疑问要及时反馈。

2. 天花吊顶镀锌"轻钢龙骨"；天花造型可采用夹板及木线，乳胶漆面颜色为本白色（特别设计除外）。
注：天花灯位按设计要求弹线定位，由设计师现场审定、签名，方可开孔施工。施工方应严格按图施工,切勿遗漏。

3. 墙身

⑴石面：结构为砼或砖砌体或钢架挂网批荡，详见具体设计要求，内设"铜线"或"不锈纲线"固定，或夹板廊底粘贴"云石胶"固定。规格板岩部分采用勾缝处理。所有云石面开关位、壁灯等，均须详阅设计立面图，以确定高度位置。如无立面示意图，承造商应及时知会"现场监理"并通知设计师补充图纸。

⑶乳胶漆面：结构层扇灰打磨平整，油乳胶漆面。施工前承造商须向设计师提供色卡；并由设计师确认后方可施工。

4. 地面：地面详见地面设计图及其设计大样要求。

5. 材料要求：

⑴天花轻钢龙骨为热镀锌直卡（U型）轻钢龙骨。如需检修的地方用热镀锌直卡上人（U型）轻钢龙骨。
⑵乳胶漆：集采一线品牌。（详见设计材料表）
⑶扇灰：均为增强熟胶粉与专用"扇灰"的合成材料。
⑷天花防裂带：均为天花防裂自粘纱带或防裂韧纸带。
⑸LED射灯：LED射灯之安装均须配置合适的变压器。

四、材料说明及施工要求

1. 石材

⑴所有石材承造商投标时需了解订货的货源、时间及质量，获标后立即进行订购工作。否则一切工程之延误及后果，承造商自负。
⑵石材以色泽均匀一致、结构紧密、不松散、不生锈、无裂痕、无大的色差为符合设计要求。
（因为天然材料质量、色泽变化万千、文字难以准确描述，所以须以设计师现场选定为准）。

2. 关于地面砖的施工要求及说明：

⑴放线：需铺贴的地面及墙身瓷片，施工前均须按设计图纸要求弹线以准确划分图案、边框，并须经设计师验收签署后，方可正式铺砌施工。现场与图则的误差及存在的问题，须由设计师图纸解决或现场做出指示，调整解决。
⑵粘贴层：所有地面砖、石材及墙身瓷片的铺贴，均须以白水泥浆粘贴、填缝（结构层+1：2.5水泥砂浆找平层+白水泥浆粘贴）。
⑶切割：所有地面砖、石材板按设计分块，均须以专业机械切割，须平整、无崩口。
⑷夹角碰口：所有阳角直角夹角碰口位置均须按45度切割，并按90度夹角 （特别设计除外）。

3. 所有设计用料，由设计师提供具体样板及设计用料。承造商投标时，请详上述样板及资料。（施工过程中如因特殊原因，须更改物料，承造商可向甲方提供同等级数及质量的产品，并在设计师同意，工程部签署文件，合约部备案后方可正式使用）。

4. 关于平、天花的施工：承造商砌筑间墙、营造天花施工前必须根据设计图则，弹放墨线及大样，并以设计师审定，签署同意后方可正式施工。

5. 关于立面的施工：立面的营造与施工承造商同样应根据设计图则弹放墨线，经设计师现场审定签署同意后方可正式做面料装饰的施工。

6. 所有易燃材料的施工，如：天花、墙身等，承造商均须按消防要求及条例进行承造。一切费用，应预先计算于标书内，如有遗漏，承造商自负。

7. 当选用的物料质量及施工质量与设计图纸及施工标准不符时，设计师有权要求承造商拆除部分装修，承造商应自行负责损耗及重新施工所需的一切费用。

8. 获标之承造商获得设计图后，需详细阅读所有图则，对表达不全或有疑问之处列出问题，由设计方答疑。

广州黄埔建筑设计院有限公司
GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

□ 建筑工程设计甲级证书号：A144056669
□ 城乡规划编制甲级证书号：自资规甲字23440728
□ 工程勘察设计乙级证书号：B244056666
□ 市政行业设计乙级证书号：A244018920
□ 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

所有图纸皆为本公司的财产，未经许可不准复制.施工单位应校对现场尺寸并向建筑师报告错漏,此图未经建筑师签名不许用作施工。

平面位置示意 Key Plan

注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client	广州市番禺区何贤纪念医院	
工程名称 Proj. Name	沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目	
子项名称 Sub-Proj. Name		
审 定 Approved	段国志	
审 核 Examined	韦 奔	
项目负责 Proj. Architect	韦 奔	
专业负责 Special Field in Charge	阳秀明	
校 对 Design Checked	阳秀明	
设 计 Design	何文斌	
制 图 Drawn	何文斌	

图纸名称 Drawing title

室内装修施工设计说明（一）

图 别 DWG. STYLE	施工图	专 业 Discipline	装修
设计编号 Design NO.		比 例 Scale	1:100
图 号 DWG. NO.	ZX-02	日 期 Date	2025.11

图纸盖章后有效

A2