建筑 ARCHITECTURE
结构 STRUCTURE
给排水 PLUMBING
暖通 MECHANICAL
电气 ELECTRICAL
弱电 TELECOM
总图 SITE PLAN

9. 关于石材的材料说明及施工要求：

⑴选料：

a:由于天然石材的色泽、光洁度、纹样等质量上的差异很大，因此承造商除根据设计要求提供200X200规格的石料样板予设计师审批外，必要时可约同设计师一齐前往石场选石料大板，承造商所订购的石料，必须为设计师指定之石材。由于石材的货源及质量难以控制，承造商获标后,应于两周内联系石料供应商，以获得设计上所需的石料，否则一切因时间延误造成的失误由承造商自负。

b:倘若石料的货源及质量难以符合原设计的要求，设计师有权变更原设计，并提交有关文件由甲方工程部、合约部发出指示及备案。

⑵放线：

施工前承造商必须根据设计图纸的要求于现场弹线，现场与图纸的误差由设计师于现场调整及作出决定。放线后须设计师审定签署同意的，方可正式开料、铺砌施工。否则因石料错误开介所造成的损失，承造商自负。

⑶抛光：

所有石面的抛光要求达到100度　（或以"东成石材厂"之板材表面光度为准）。设计上指定的侧面、斜边、圆边大样等所有见光面，均要求于石厂内加工完成，并油好石料"防水剂"方可进场铺砌施工。所有砖材碰口或见光面需抛光磨边。

⑷饰线施工：

所有异型石饰线，均须于石厂做模具加工完成，并于投标时提供各款石饰线样板予以设计师审批。严禁手工制造石饰线。

⑸石料保护：

地面、墙身石料铺砌完成后，承造商应立即知会设计师验收及签署。并立即将铺砌之地面石料清洁干净，先铺一层透明胶纸底，再用3厚夹板全面覆盖保护。夹板边用强力包装纸封贴牢固。待整个工程完成后承造商须聘请专业云石公司修补石面裂痕，并再次清洁、晶饰。如地面为易锈面石材，均需加保护漆。并经设计师验收，签署方为最后完成。

⑹防水、防污、填逢

本工程室内外地面及台面用石，均须6个面油石料防水剂。

10. 关于木饰面的施工要求：

⑴选料：

a. 所有木饰面，由于天然材料的不同纹样，承造商除提供300X300MM一块原装样板外，亦必须约同设计师一齐前往供应处选购。承造商所订购的木料，必须为设计师现场指定的产品。木料湿度应控制为13度-18度，芯料无树脂、死节、虫眼及油污缺陷。

b:所有相同木饰面均要求木纹色泽均匀统一，不允许带明显的节眼、明显深浅色差及裂痕（如木线边部与装饰板面有相接，施工进行刨切处理的线条）。

11. 钢结构的施工：

钢结构件：按设计要求选用国标产品，角铁须经热镀锌处理，所有焊接口要打磨平整，用喷锌漆封面防锈。

12. 木饰线施工：所有木饰线施工前，均须根据设计图放1：1木板大样。提供予以设计师审批签署后，方可正式承造。

13. 门套及门款由专业的门业公司制作，门业公司提供图纸及资料须由设计师确定后,方可施工。

14. 其他材料的营造及施工，请详见设计图内所示的详细说明及要求。

15. 所有必须经设计师审定、签署、同意后方可施工的工程或程序，承造商均须严格及时执行，否则，因此造成的一切不良后果及损失，承造商自负。

五、上述"设计、构造、材料、施工要求及说明"，涉及不同的工程造价，承造商投标时必须详细阅读图则及本说明，并计算其造价于标书内，避免不必要的错误及损失。

六、所有设计及更改补充，以最新文件为准。

七、特别说明：

1. 住宅入户大堂等公共区域管井门，应做暗门，材质与周边材质一致。

2. 吊顶材料：
- 厨房、卫生间等有水区域吊顶材料严禁使用普通石膏板。如使用防水石膏板的，应配套使用外墙腻子及外墙涂料等材料。
- 吊顶检修口周边必须做加固。

3. 室内木制品吊柜及衣柜安装应采用膨胀螺栓加角码四点固定，安装在加气混凝土砌块等轻质墙体上的吊柜，应有加固措施。电视机挂点位置应做加固。

4. 根据适老化设计要求，所有室内门槛应设置倒角。

5. 卫生间墙面防水高度应满足下列要求；
- 为确保防水效果，避免日后维护成本。卫生间第二道防水层涂刷高度应 ≥1800。同时防水层应包裹门槛石，防止水汽渗入。
- 墙面开槽后，用水泥砂浆填堵抹平后再做防水层。

6. 卫生间地面：
- 厨房、卫生间门套应离开装饰完成地面 20mm ，落在门槛石上或制作石材墩座，门套线落在墩座上。
- 卫生间内外完成面应保证有不小于 20mm 的高差，且门槛石应设置倒角。
- 配置有地热功能的卫生间地面，周边应预留 10mm 的温度伸缩缝（油膏嵌缝），并在墙根装饰面砖收口时予以覆盖。
- 抽油烟机排烟管与排烟管井接口处，必须留检查口。
- 成品烟道外侧应用砌体封闭后才能铺贴瓷砖或石材。

7. 室内灯具:
- 房间有吊顶位置吊灯处应另做加固。
- 室内吊灯基座不得直接固定在吊顶龙骨上，灯具总重量在 75kg 以内的，应采用多层板加膨胀螺栓四点固定的方式连接在结构板（或梁）上；灯具总重量在 75-150kg 之间的，应采用化学锚栓或其他可靠方式在结构板（或梁）上设置挂钩，挂钩采用 φ10 以上圆钢；灯具重量大于 150kg 的，应采用四根以上化学锚栓与结构板（或梁）进行可靠连接，并应对连接件、结构楼板（或梁）进行受力计算后方可实施。
- 吊顶上筒灯、射灯等灯具位置应避开吊顶内各类管线。
- 暗埋式灯具、管线等不应有裸露、投影、镜像等现象。

8. 所有天花风口、机电末端如未明确标明颜色，均跟随最近天花饰面之颜色。

9. 本工程新建墙如未注明立面做法及立面图区域,立面做法为：100mm高瓷砖踢脚，白色涂料至天花底。

10. 本次设计中，因考对CT室四周墙体厚度及实心砖需求，需确四周保墙体达到240mm，在施工前需业主方结合本方案，对该项目四周原墙体类型和厚度进行勘探，无影响后，方可施工。

广州黄埔建筑设计院有限公司
GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
□ 建筑工程设计甲级证书号：A144056669
□ 城乡规划编制甲级证书号：自资规甲字23440728
□ 工程勘察设计乙级证书号：B244056666
□ 市政行业设计乙级证书号：A244018920
□ 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

所有图纸皆为本公司的财产，未经许可不准复制.施工单位应校对现场尺寸并向建筑师报告错漏,此图未经建筑师签名不许用作施工.

平面位置示意 Key Plan

注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client
广州市番禺区何贤纪念医院

工程名称 Proj. Name
沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目

子项名称 Sub-Proj. Name

审　定 Approved	段国志	
审　核 Examined	韦　奔	
项目负责 Proj. Architect	韦　奔	
专业负责 Special Field in Charge	阳秀明	
校　对 Design Checked	阳秀明	
设　计 Design	何文斌	
制　图 Drawn	何文斌	

图纸名称 Drawing title
室内装修施工设计说明（二）

图　别 DWG. STYLE	施工图	专　业 Discipline	装修
设计编号 Design NO.		比　例 Scale	1:100
图　号 DWG. NO.	ZX-03	日　期 Date	2025.11

图纸盖章后有效

A2