

沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目					
		装饰装修工程					
		整个项目					
		拆除部分					
		拆除工程					
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除砖墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 至顶 4. 内容: 一般装饰饰面拆除, 旧电器及电路整体拆除	m3	5.62		
9	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆层 2. 饰面材料种类: 凿除原有地砖	m2	37.62		
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 铲除内墙扇灰及批荡层	m2	171.71		
11	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位: 外墙 2. 打洞部位材质: 200mm厚砖砌体 3. 洞尺寸: 1500X2100	个	1		
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除 2. 面积: ≤2.5m ² 以内/樘	m2	7.55		
13	011610002003	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除 2. 面积: ≤4m ² 以内/樘	m2	2.73		
		余泥渣土场外运输					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种： 拆除建筑废料 2. 运距：10km	m3	12.32			
		重新改造部分						
		土方工程						
		砌筑工程						
15	010402001005	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：240厚 3. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 5. 其它：按设计及相关规范要求	m3	0.43			
16	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：120厚 3. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 5. 其它：按设计及相关规范要求	m3	7.67			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.1			
5	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	0.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
6	010502001001	T型基座	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.45			
7	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 I级钢	t	0.004			
		金属结构工程						
3	010506023001	钢丝网	1. 部位：墙、柱面钉（挂）镀锌钢网 2. 规格：丝径：0.90±0.04；网孔：12.7×12.7	m2	49.47			
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010805001001	304不锈钢防辐射电动钢门	1. 名称: 304不锈钢防辐射电动钢门FFSGM1022 1500*2200 2. 门框、扇材质: 铝合金型材 3. 种类: 自动推拉门 4. 五金配件安装: 门锁、拉手、门磁吸等安装 5. 具体做法: 详设计图 6. 具有电气、红外线两种保护装置, 实现开关门的限位, 提供与放射设备联动的电离辐射警示和门电连锁, 具有可靠的防夹保护。配置按国家标准GB18871-2002确定规格制造的“当心电离辐射”警示牌。电离辐射警示灯采用LED光源。	套	1		
18	010802001001	烤漆金属门	1. 名称: 烤漆金属门 2. 门框、扇材质: 烤漆金属 3. 五金配件安装: 门锁、拉手、门磁吸等安装 4. 具体做法: 详设计图	m2	1.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	010802001002	防护门	1. 名称：不锈钢防护门 2. 门框、扇材质：防护门的表面材质均为不锈钢，且内附含铅量99.99%铅板+防护板，综合防护当量4mmPb。带磁吸 3. 五金配件安装：门锁、拉手、门磁吸等安装 4. 具体做法：详设计图	m2	2.2			
20	010807001001	成品铝合金推拉窗	1. 窗代号：成品铝合金推拉窗 2. 规格：综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：12mm厚玻璃 4. 框、扇材质：铝型材壁厚不小于1.4mm 5. 五金材料：所有不锈钢配件 6. 其他：按设计图纸要求完成此项目	m2	3.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	010807001002	防辐射观察窗	1. 窗代号：防辐射观察窗 2. 规格：综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：铅玻璃观察窗（窗底部离地1m） 4. 框、扇材质：，防辐射窗套，防护标准为4mmPb 5. 五金材料：所有不锈钢配件 6. 其他：按设计图纸要求完成此项目	m2	1.5		
		楼地面装饰工程					
22	011103001003	PVC硬橡胶地板	1. 部位：CT室地面 2. 将地板胶对准位置铺贴,用橡胶滚筒从中间向四周碾压,排出空气 3. 2mm厚防滑PVC同质透心地地板胶,用专用胶粘剂粘贴 4. 用自流平水泥或专用修补砂浆抹平 5. 基层清理,确保表面干净干燥	m2	36.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	011103001004	PVC硬橡胶地板	1. 部位：控制室地面 2. 将地板胶对准位置铺贴，用橡胶滚筒从中间向四周碾压，排出空气 3. 2mm厚防滑PVC同质透心地地板胶，用专用胶粘剂粘贴 4. 瓷砖缝隙(≥2mm)和破损处，用自流平水泥或专用修补砂浆抹平 5. 原始地砖地面，基层清理，确保表面干净干燥	m ²	24.26			
24	011105004002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层：专用胶剂粘接	m	40.8			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	011201001004	墙、柱面装饰板	1. 墙面基层需为实心烧结砖墙，疏松处用 1:3 水泥砂浆修补找平 2. 界面剂涂刷，特殊部位预埋铅板 3. 厚度放线 + 冲筋条制作，用中层硫酸钡涂料制作冲筋条 4. 底层抹灰(封闭层，厚度 8~10mm) 5. 中层抹灰(防辐射核心层，总厚度 15~20mm，分 1~2 次施工) 6. 安装不锈钢干挂龙骨，将木纹抗倍特护墙板挂扣在干挂件上，填充防辐射密封胶 + 医用防霉胶双层密封	m2	65.37			
26	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 机房内管线进出洞口用4mmpb铅皮包裹，进行防护补偿。 2. 机房预埋线盒需在线盒背面提前垫好对应的硫酸钡进行防护补偿。	m2	0.17			
		天棚工程						
27	011302001005	平面吊顶天棚	1. 名称：天花修复 2. 具体做法：详设计图	m2	5.27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011302001007	平面吊顶天棚	1. 名称：铝合金方板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格：600x600x0.8MM铝合金方板吊顶，银白色，隐框安装 4. 具体做法：详设计图	m2	35.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	011302001006	平面吊顶天棚	1. 名称: 4mmpb 钢架复合防护板做法(天面防护层) 2. 放线定位(基准控制), 弹出钢架龙骨的纵横安装控制线 3. 龙骨焊接处需满焊, 焊渣清理后涂刷防锈漆+镀锌层修补剂 4. 将预制龙骨框架吊装至天面安装位置, 通过膨胀螺栓与楼板固定, 膨胀螺栓穿孔处, 先填充防辐射砂浆 5. 洞口周边预埋 4mmpb 铅板, 铅板尺寸比洞口宽出 150mm 6. 天面伸缩缝处预留 20mm 伸缩间隙, 间隙内填充弹性防辐射密封胶 7. 4mmpb 复合防护板铺设, 最后用密封胶抹平表面, 密封胶需饱满、无气泡	m2	59.27			
30	011303002001	成品装饰口	1. 名称: 预留检修口 2. 盖板材料均为3mmPb铅板+12mm阻燃板	个	2			
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
31	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位：控制室内墙面 2. 原涂料墙面、墙体清扫 3. 打磨修补 4. 刷界面剂(抗碱斯拿水)一遍 5. 满刮两遍耐水腻子砂纸打磨光滑 6. 喷防霉无机涂料一底二面	m2	17.6			
32	011403001003	抹灰面油漆	1. 部位：内墙面 2. 3mmpb硫酸钡涂料墙面做法 3. 面层施工完后 12h 内,覆盖土工布洒水养护,养护周期不少于 14d, 每天洒水 2~3 次,保持涂层湿润。	m2	65.37			
33	011403001004	抹灰面油漆	1. 部位：内墙面 2. 机房预埋线盒需在线盒背面提前垫好对应的硫酸钡进行防护补偿。	m2	0.5			
		其他装饰工程						
1	011505001001	洗漱台	1. 台面材料品种、规格、颜色：人造石台面 2. 支架、配件品种、规格：不锈钢支架 3. 具体做法：详设计图	m2	0.94			
2	030701007001	挡水板	1. CT室挡水板 2. 高度50cm, 宽度与门同宽	m2	1.25			
		电气工程						
		整个项目						
		电气工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
34	030402011001	照明配电箱 AL	1. 名称：照明配电箱 AL 2. 参考尺寸(WxDxH)：400x200x800(mm) 3. 安装高度：底边距地1600mm 4. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
35	030402011002	动力配电箱 AP	1. 名称：动力配电箱 AP 2. 参考尺寸(WxDxH)：400x250x600(mm) 3. 安装高度：底边距地1600mm 4. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
36	030402011003	总电源箱 ZAP	1. 名称：总电源箱 ZAP 2. 其他：(开关1进2出, 均为200A, 两个出现开关互锁) 具备自动、手动切换功能, 可通过按钮切换, 电源点进线4*120mm 4. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
37	030412003001	桥架CT200*100	1. 名称: 桥架 2. 规格: CT200*100 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.79			
38	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4x120+1x70 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	50.41			
39	030409001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5x16 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.36			
40	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 截面16mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
41	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 截面120mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	6			
42	030413014002	暗装五孔插座	1. 名称: 暗装五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	25			
43	030413014001	内嵌式空调插座(16A)	1. 名称: 内嵌式空调插座(16A) 2. 规格: 250V 16A 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1			
44	030413013001	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装方式: h=1.3m 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
45	030413013002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 安装方式：h=1.3m 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	1			
46	030413013003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 安装方式：h=1.3m 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	1			
47	030413003001	LED面板灯	1. 名称：LED面板灯 2. 规格：28W, 600×600mm, 嵌装 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	6			
48	030413002002	射线指示灯	1. 名称：射线指示灯 2. 安装方式：吊装, 结合现场 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030412006001	开关(插座)接线盒	1. 名称: 开关(插座)接线盒 2. 安装形式: 吸顶安装或天花内安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	37		
50	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	287.57		
51	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	173.97		
52	030412004003	配线(紧急按钮、警示灯)	1. 名称: 配线(紧急按钮、警示灯) 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-1.5 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	39.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：JDG20 4. 敷设方式：暗敷 5. 其他：未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	6.9		
54	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：JDG20 4. 敷设方式：明敷 5. 其他：未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	49.29		
55	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：JDG25 4. 敷设方式：暗敷 5. 其他：未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	54.43		
56	030412001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：JDG25 4. 敷设方式：明敷 5. 其他：未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	37.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
57	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 吸顶安装或天花内安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	10			
58	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压、切割)槽 2. 规格: 70*70 3. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	21			
59	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费(电气工程)	项	1			
		弱电工程						
		整个项目						
		弱电工程						
60	030506010001	摄像头	1. 名称: 摄像头 2. 规格: 400万像素, 存储时间90天, poe供电 3. 安装方式: 墙/柱/支架上明装 4. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	台	1			
61	030502010001	网络双口插座	1. 名称: 网络双口插座 2. 安装方式: h=0.45m 3. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
62	030502010002	视频插座	1. 名称: 视频插座 2. 安装方式: h=0.45m 3. 其他: 未尽事项详见招标图 纸、招标文件及 国家相关规范	个	1			
63	030502002001	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: h=0.45m 3. 其他: 未尽事项详见招标图 纸、招标文件及 国家相关规范	个	1			
64	030412006002	插座接线盒	1. 名称: 插座接线盒 2. 安装形式: 吸顶安装或天花内安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图 纸、招标文件及 国家相关规范	个	11			
65	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 型号: Cat. 6 UTP 3. 敷设方式: 管内、桥架敷设 4. 其他: 未尽事项详见招标图 纸、招标文件及 国家相关规范	m	510.265			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
66	030502005001	视频线	1. 名称：视频线 2. 规格：HDMI 高清线 3. 其他：未尽事项详见招标图 纸、招标文件及 国家相关规范	m	6.462			
67	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料 管 3. 规格：PVC32 4. 敷设方式： 明敷 5. 其他：未尽 事项详见招标图 纸、招标文件及 国家相关规范	m	3.827			
68	030412002001	金属线槽 MR150*50	1. 名称：金属线 槽 2. 规格：MR150* 50 3. 其他：未尽 事项详见招标图 纸、招标文件及 国家相关规范	m	3.243			
69	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料 管 3. 规格：PC25 4. 敷设方式： 暗敷 5. 其他：未尽 事项详见招标图 纸、招标文件及 国家相关规范	m	94.368			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 吸顶安装或天花内安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	7			
71	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	项	1			
		通风空调工程						
		整个项目						
72	030701003002	管道式通风机	1. 名称: 管道式通风机(SH)-01-01 2. 型号: 风量: 500m ³ /h, 机外余压: 200Pa, 参考功率: 0.37kw, 噪声值: ≤45dB(A) 3. 安装形式: 吊装 4. 用途: 平时兼事后送风用 5. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
73	030701003003	管道式通风机	1. 名称:管道式通风机P(SH)-01-01 2. 型号: 风量: 500m ³ /h, 机外余压: 200Pa, 参考功率: 0.37kw, 噪声值: ≤45dB(A) 3. 安装形式: 吊装 4. 用途: 平时兼事后送风用 5. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
74	030405015001	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P1.2, 风量: 120m ³ /h, 参考功率: 50w 3. 接管尺寸:%C100金属软管 (注明除外) 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
75	030703001001	风管70℃防火阀	1. 名称:风管防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 其他: 气体灭火时电动关闭 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	031001008001	空调冷凝管 DN25	1. 名称：空调冷凝管 2. 规格：DN25 3. 材质：UPVC 4. 连接形式：粘接 5. 绝热材料：柔性泡沫橡塑 $\delta=28\text{mm}$ 6. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.14		
77	031001005001	空调冷媒管	1. 名称：空调冷媒管 2. 规格： $\phi 15.9$ 3. 材质：铜管 4. 绝热材料：柔性泡沫橡塑 $\delta=32\text{mm}$ 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.34		
78	031001005002	空调冷媒管	1. 名称：空调冷媒管 2. 规格： $\phi 9.5$ 3. 材质：铜管 4. 绝热材料：柔性泡沫橡塑 $\delta=32\text{mm}$ 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
79	031301003001	刚性防水套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN50 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	6			
80	030703007001	防雨百叶风口 400*200	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 型号: 400*200 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	3			
81	030703007002	单层百叶风口 300*300	1. 名称: 单层百叶风口 2. 型号: 300*300 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2			
82	030703007003	单层百叶风口 300*200	1. 名称: 单层百叶风口 2. 型号: 300*200 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1			
83	030702001001	通风矩形风管 $\delta=0.5$	1. 名称: 通风矩形风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 $\delta=0.5$ 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	12.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
84	030702001002	通风圆形风管 δ=0.5	1. 名称：通风圆形风管 2. 材质：镀锌薄钢板 δ=0.5 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	0.19			
85	030703019001	柔性接口	1. 名称：风管接口 2. 材质：帆布 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	0.75			
86	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度：28mm 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.42			
87	031301005001	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 红丹防锈漆二道 灰漆一道 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	kg	64.86			
88	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管漏光试验、漏风试验 2. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	系统	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
89	031008002001	空调水工程系统调试	1. 空调水系统调试 2. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	系统	1			
90	031401001001	脚手架		项	1			
		消防工程						
		整个项目						
91	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：水喷淋(雾)喷头 2. 材质、型号、规格：DN15 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1			
92	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	25			
93	031301005001	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 红丹防锈漆二道 灰漆一道 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	kg	26.858			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
94	030904003001	紧急停止按钮(带自锁)	1. 名称: 紧急停止按钮(带自锁) 2. 安装方式: 墙壁 3. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	2			
95	030904004001	烟雾报警器	1. 名称: 烟雾报警器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	2			
96	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 吸顶安装或天花内安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	4			
97	030412004001	配线 (探测器线)	1. 名称: 配线 (探测器线) 2. 型号、规格: WDN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其他: 未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	245.92			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
98	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：JDG25 4. 敷设方式：明敷 5. 其他：未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	245.92			
99	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：吸顶安装或天花内安装 3. 其他：未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	16			
100	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1			
		给排水工程						
		整个项目						
101	031003003001	洗手盆	1. 类型：洗手盆 2. 安装方式：立柱式 3. 其他：未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	1			
102	031001008001	排水用PVC-U DN50	1. 材质：PVC-U 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接 4. 介质：废水 5. 其他：未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	10.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙湾院区联影CT设备场地 标段：沙湾院区联影CT设备场地装修
 装修改造项目 改造项目

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
103	031001008002	排水用PVC-U DN50	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 介质:雨水、冷凝水 5. 其他:未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	7.33		
104	031301003001	刚性防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事项详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	3		
105	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程)	项	1		
本页小计							
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		拆除部分						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:至顶 4. 内容:一般装饰饰面拆除,旧电器及电路整体拆除	m3	5.62			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆层 2. 饰面材料种类:凿除原有地砖	m2	37.62			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:铲除内墙扇灰及批荡层	m2	171.71			
4	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:外墙 2. 打洞部位材质:200mm厚砖砌体 3. 洞尺寸:1500X2100	个	1			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除 2. 面积:≤2.5m2以内/樘	m2	7.55			
6	011610002003	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除 2. 面积:≤4m2以内/樘	m2	2.73			
		余泥渣土场外运输						
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑废料 2. 运距:10km	m3	12.32			
		重新改造部分						
		土方工程						
		砌筑工程						
8	010402001005	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:240厚 3. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5. 其它:按设计及相关规范要求	m3	0.43			
9	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:120厚 3. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 5. 其它:按设计及相关规范要求	m3	7.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1			
11	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	0.8			
12	010502001001	T型基座	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.45			
13	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内 I级钢	t	0.004			
		金属结构工程						
14	010506023001	钢丝网	1. 部位:墙、柱面钉(挂)镀锌钢网 2. 规格:丝径:0.90±0.04;网孔:12.7×12.7	m2	49.47			
		门窗工程						
15	010805001001	304不锈钢防辐射电动钢门	1. 名称:304不锈钢防辐射电动钢门FFSGM1022 1500*2200 2. 门框、扇材质:铝合金型材 3. 种类:自动推拉门 4. 五金配件安装:门锁、拉手、门磁吸等安装 5. 具体做法:详设计图 6. 具有电气、红外线两种保护装置,实现开关门的限位,提供与放射设备联动的电离辐射警示和门电连锁,具有可靠的防夹保护。配置按国家标准GB18871-2002确定规格制造的“当心电离辐射”警示牌。电离辐射警示灯采用LED光源。	套	1			
16	010802001001	烤漆金属门	1. 名称:烤漆金属门 2. 门框、扇材质:烤漆金属 3. 五金配件安装:门锁、拉手、门磁吸等安装 4. 具体做法:详设计图	m2	1.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	010802001002	防护门	1. 名称:不锈钢防护门 2. 门框、扇材质:防护门的表面材质均为不锈钢,且内附含铅量99.99%铅板+防护板,综合防护当量4mmPb。带磁吸 3. 五金配件安装:门锁、拉手、门磁吸等安装 4. 具体做法:详设计图	m ²	2.2			
18	010807001001	成品铝合金推拉窗	1. 窗代号:成品铝合金推拉窗 2. 规格:综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚玻璃 4. 框、扇材质:铝型材壁厚不小于1.4mm 5. 五金材料:所有不锈钢配件 6. 其他:按设计图纸要求完成此项目	m ²	3.15			
19	010807001002	防辐射观察窗	1. 窗代号:防辐射观察窗 2. 规格:综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:铅玻璃观察窗(窗底部离地1m) 4. 框、扇材质:防辐射窗套,防护标准为4mmPb 5. 五金材料:所有不锈钢配件 6. 其他:按设计图纸要求完成此项目	m ²	1.5			
		楼地面装饰工程						
20	011103001003	PVC硬橡胶地板	1. 部位:CT室地面 2. 将地板胶对准位置铺贴,用橡胶滚筒从中间向四周碾压,排出空气 3. 2mm厚防滑PVC同质透心地板胶,用专用胶粘剂粘贴 4. 用自流平水泥或专用修补砂浆抹平 5. 基层清理,确保表面干净干燥	m ²	36.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	011103001004	PVC硬橡胶地板	1. 部位：控制室地面 2. 将地板胶对准位置铺贴，用橡胶滚筒从中间向四周碾压，排出空气 3. 2mm厚防滑PVC同质透心地板胶，用专用胶粘剂粘贴 4. 瓷砖缝隙（≥2mm）和破损处，用自流平水泥或专用修补砂浆抹平 5. 原始地砖地面，基层清理，确保表面干净干燥	m ²	24.26			
22	011105004002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层：专用胶剂粘接	m	40.8			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001004	墙、柱面装饰板	1. 墙面基层需为实心烧结砖墙，疏松处用 1:3 水泥砂浆修补找平 2. 界面剂涂刷，特殊部位预埋铅板 3. 厚度放线 + 冲筋条制作，用中层硫酸钡涂料制作冲筋条 4. 底层抹灰（封闭层，厚度 8~10mm） 5. 中层抹灰（防辐射核心层，总厚度 15~20mm，分 1~2 次施工） 6. 安装不锈钢干挂龙骨，将木纹抗倍特护墙板挂扣在干挂件上，填充防辐射密封胶 + 医用防霉胶双层密封	m ²	65.37			
24	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 机房内管线进出洞口用4mmpb铅皮包裹，进行防护补偿。 2. 机房预埋线盒需在盒背面提前垫好对应的硫酸钡进行防护补偿。	m ²	0.17			
		天棚工程						
25	011302001005	平面吊顶天棚	1. 名称：天花修复 2. 具体做法：详设计图	m ²	5.27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	011302001007	平面吊顶天棚	1. 名称:铝合金方板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、间距:配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格:600x600×0.8MM铝合金方板吊顶,银白色,隐框安装 4. 具体做法:详设计图	m ²	35.72			
27	011302001006	平面吊顶天棚	1. 名称:4mmpb钢架复合防护板做法(天面防护层) 2. 放线定位(基准控制),弹出钢架龙骨的纵横安装控制线 3. 龙骨焊接处需满焊,焊渣清理后涂刷防锈漆+镀锌层修补剂 4. 将预制龙骨框架吊装至天面安装位置,通过膨胀螺栓与楼板固定,膨胀螺栓穿孔处,先填充防辐射砂浆 5. 洞口周边预埋 4mmpb 铅板,铅板尺寸比洞口宽出 150mm 6. 天面伸缩缝处预留 20mm 伸缩间隙,间隙内填充弹性防辐射密封胶 7. 4mmpb 复合防护板铺设,最后用密封胶抹平表面,密封胶需饱满、无气泡	m ²	59.27			
28	011303002001	成品装饰口	1. 名称:预留检修口 2. 盖板材料均为3mmPb铅板+12mm阻燃板	个	2			
		油漆、涂料、裱糊工程						
29	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:控制室内墙面 2. 原涂料墙面、墙体清扫 3. 打磨修补 4. 刷界面剂(抗碱斯拿水)一遍 5. 满刮两遍耐水腻子砂纸打磨光滑 6. 喷防霉无机涂料一底二面	m ²	17.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		电气工程						
1	030402011001	照明配电箱 AL	1. 名称：照明配电箱 AL 2. 参考尺寸(WxDxH)：400x200x800 (mm) 3. 安装高度：底边距地1600mm 4. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
2	030402011002	动力配电箱 AP	1. 名称：动力配电箱 AP 2. 参考尺寸(WxDxH)：400x250x600 (mm) 3. 安装高度：底边距地1600mm 4. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
3	030402011003	总电源箱 ZAP	1. 名称：总电源箱 ZAP 2. 其他：（开关1进2出，均为200A，两个出现开关互锁） 具备自动、手动切换功能，可通过按钮切换，电源点进线 4*120mm 4. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
4	030412003001	桥架CT200*100	1. 名称：桥架 2. 规格：CT200*100 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.79			
5	030409001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-4x120+1x70 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	50.41			
6	030409001002	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-5x16 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 截面16mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	2			
8	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 截面120mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	6			
9	030413014002	暗装五孔插座	1. 名称: 暗装五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	25			
10	030413014001	内嵌式空调插座(16A)	1. 名称: 内嵌式空调插座(16A) 2. 规格: 250V 16A 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	1			
11	030413013001	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装方式: h=1.3m 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	套	2			
12	030413013002	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: h=1.3m 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	套	1			
13	030413013003	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 安装方式: h=1.3m 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	套	1			
14	030413003001	LED面板灯	1. 名称: LED面板灯 2. 规格: 28W, 600×600mm , 嵌装 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413002002	射线指示灯	1. 名称：射线指示灯 2. 安装方式：吊装，结合现场 3. 其他：未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	套	1		
16	030412006001	开关(插座)接线盒	1. 名称：开关(插座)接线盒 2. 安装形式：吸顶安装或天 花内安装 3. 其他：未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	37		
17	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ- 4 3. 敷设方式：管内敷设 4. 其他：未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m	287.57		
18	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ- 2.5 3. 敷设方式：管内敷设 4. 其他：未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m	173.97		
19	030412004003	配线（紧急按钮、 警示灯）	1. 名称：配线（紧急按钮 、警示灯） 2. 型号、规格：WDZ-BYJ- 1.5 3. 敷设方式：管内敷设 4. 其他：未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m	39.59		
20	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：JDG20 4. 敷设方式：暗敷 5. 其他：未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m	6.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		弱电工程						
1	030506010001	摄像头	1. 名称:摄像头 2. 规格:400万像素, 存储时间90天, poe 供电 3. 安装方式: 墙/柱/支架上明装 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
2	030502010001	网络双口插座	1. 名称:网络双口插座 2. 安装方式:h=0.45m 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	9			
3	030502010002	视频插座	1. 名称:视频插座 2. 安装方式:h=0.45m 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1			
4	030502002001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:h=0.45m 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1			
5	030412006002	插座接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 安装形式:吸顶安装或天花内安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	11			
6	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 型号: Cat.6 UTP 3. 敷设方式: 管内、桥架敷设 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	510.265			
7	030502005001	视频线	1. 名称:视频线 2. 规格:HDMI高清线 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.462			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		整个项目						
1	030701003002	管道式通风机	1. 名称:管道式通风机S (SH)-01-01 2. 型号: 风量: 500m ³ /h, 机外余压: 200Pa, 参考功率: 0.37kw, 噪声值: ≤45dB(A) 3. 安装形式: 吊装 4. 用途: 平时兼事后送风用 5. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
2	030701003003	管道式通风机	1. 名称:管道式通风机P (SH)-01-01 2. 型号: 风量: 500m ³ /h, 机外余压: 200Pa, 参考功率: 0.37kw, 噪声值: ≤45dB(A) 3. 安装形式: 吊装 4. 用途: 平时兼事后送风用 5. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
3	030405015001	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P1.2, 风量: 120m ³ /h, 参考功率: 50w 3. 接管尺寸:%C100金属软管 (注明除外) 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	台	1			
4	030703001001	风管70℃防火阀	1. 名称:风管防火阀 2. 型号:70℃ 3. 其他: 气体灭火时电动关闭 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
5	031001008001	空调冷凝管 DN25	1. 名称:空调冷凝管 2. 规格:DN25 3. 材质:UPVC 4. 连接形式:粘接 5. 绝热材料:柔性泡沫橡塑 $\delta=28\text{mm}$ 6. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m	10.14			
6	031001005001	空调冷媒管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格: $\phi 15.9$ 3. 材质:铜管 4. 绝热材料:柔性泡沫橡塑 $\delta=32\text{mm}$ 5. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m	10.34			
7	031001005002	空调冷媒管	1. 名称:空调冷媒管 2. 规格: $\phi 9.5$ 3. 材质:铜管 4. 绝热材料:柔性泡沫橡塑 $\delta=32\text{mm}$ 5. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m	10.34			
8	031301003001	刚性防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	6			
9	030703007001	防雨百叶风口 400*200	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:400*200 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	3			
10	030703007002	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:300*300 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	2			
11	030703007003	单层百叶风口 300*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:300*200 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装
改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030702001001	通风矩形风管 $\delta = 0.5$	1. 名称:通风矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 $\delta = 0.5$ 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m2	12.65		
13	030702001002	通风圆形风管 $\delta = 0.5$	1. 名称:通风圆形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 $\delta = 0.5$ 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m2	0.19		
14	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管接口 2. 材质:帆布 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m2	0.75		
15	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫 橡塑 2. 绝热厚度:28mm 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	m3	0.42		
16	031301005001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 红丹防锈漆二道 灰漆一 道 3. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	kg	64.86		
17	030704001001	通风工程检测、调 试	1. 风管漏光试验、漏风试 验 2. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	系统	1		
18	031008002001	空调水工程系统调 试	1. 空调水系统调试 2. 其他: 未尽事项详见招 标图纸、招标文件及国家 相关规范	系统	1		
19	031401001001	脚手架		项	1		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1		
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	25		
3	031301005001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 红丹防锈漆二道 灰漆一道 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	kg	26.858		
4	030904003001	紧急停止按钮(带自锁)	1. 名称:紧急停止按钮(带自锁) 2. 安装方式: 墙壁 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2		
5	030904004001	烟雾报警器	1. 名称:烟雾报警器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2		
6	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式: 吸顶安装或天花内安装 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	4		
7	030412004001	配线(探测器线)	1. 名称: 配线(探测器线) 2. 型号、规格: WDN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	245.92		
本页小计							

